

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначения	Наименование
	Существующие сохраняемые деревья и кустарники
	Существующие вырубаемые деревья и кустарники
	Отсутствующие в природе зеленые насаждения
	Удаляемые пни

ВЕДОМОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

№ п/п	наименование породы	кол-во, шт	высота, м	диаметр ствола, см	возраст, лет	декоративные качества	примечание
1	Клен остролистный 2 ств	1	2-2,5	1-2	2-5	уд	вырубить
2	Клен ясенелистный 1 ств	1	0,5-1		2-3	уд	вырубить
3	Клен ясенелистный 4 ств	1	7-8	10,16,24-26 ¹	20-30	уд	вырубить
4	Клен ясенелистный 1 ств	1	2,5	90-100	40-50	уд	вырубить
5	Береза бородавчатая	1	13-15	38-40	20-30	уд	сохранить
6	Ясень обыкновенный		2-3		3-5	уд	вырубить
7	Клен ясенелистный	5 м ²	2-3		3-5	уд	вырубить
8	Клен ясенелистный 1 ств	1	8-10	30-32	20-30	уд	вырубить
9	Клен ясенелистный 3 ств	1	6-7	2,3,8-10	8-10	уд	вырубить
10	Клен ясенелистный 1 ств	1	1	1-2	2-3	уд	вырубить
11	Клен остролистный 2 ств	1	2-2,5	1-2	3-5	уд	вырубить
12	Яблоня домашняя 2 ств	1	2	1-2	4-6	уд	вырубить
13	Клен ясенелистный 1 ств	1	4-5	2-3	5-7	уд	вырубить
14	Клен ясенелистный 4 ств	1	8-10	8-10, 4-6 ¹	10-15	уд	вырубить
15	Клен остролистный 2 ств	1	7-9	8-10	10-15	уд	вырубить
16	Ель обыкновенная	1	1-1,5	1	5-7	хор	сохранить
17	Ива серая	1	3-4		8-10	плох	вырубить
18	Ива козья	1	5-6		10-15	уд	вырубить
19	Дуб красный 2 ств	1	8-10	28-30	40-50	уд	сохранить
20	Дуб красный	1	8-10	30-32	40-50	уд	сохранить
21	Акация белая 2 ств	1	10-12	28,30,36-32	30-40	плох	сохранить
22	Акация белая	1	9-11	34-36	30-40	плох	сохранить
23	Акация белая 2 ств	1	8-9	26,28,30-32	30-40	уд	сохранить
24	Акация белая	1	8-10	20-22	20-30	неадал	вырубить
25	Акация белая 2 ств	1	8-10	18,20,22-24	30-40	уд	сохранить
26	Акация белая	1	8-10	24-26	30-40	уд	сохранить
27	Акация белая	1	8-10	40-42	30-40	плох	сохранить
28	Акация белая, густо-птиц	1	16-18	56-60	30-40	уд	сохранить
29	Акация белая	1	14-16	38-40	30-40	плох	сохранить
30	Акация белая	1	16-18	50-52	30-40	уд	сохранить
31	Акация белая	1	12-14	34-36	30-40	уд	сохранить
32	Акация белая	1	12-14	44-46	30-40	уд	сохранить
33	Акация белая	1	16-18	34-36	30-40	уд	сохранить
34	Акация белая	1	14-16	48-50	30-40	уд	сохранить
35	Акация белая	1	12-14	36-38	30-40	уд	сохранить
36	Акация белая 2 ств	1	8-10	10,12,24-26	20-30	уд	сохранить
37	Клен ясенелистный	1	10-12	26-28	25-30	уд	сохранить
38	Клен ясенелистный 2 ств	1	12-14	44-48	30-35	уд	сохранить
39	Клен ясенелистный	1	8-10	26-28	25-30	уд	сохранить
40	Клен ясенелистный	1	8-10	24-26	25-30	уд	сохранить
41	Ель колочная голубая	1	7-8	22-24	30-35	уд	сохранить
42	Ель колочная голубая	1	8-10	28-30	30-35	уд	сохранить
43	Туя западная пирамид	1	1,5-2	2-4	10-15	хор	сохранить
44	Туя западная пирамид	1	1,5-2	2-4	10-15	хор	сохранить
44а	Туя западная пирамид	1	1,5-2	2-4	10-15	хор	сохранить
44б	Ель обыкновенная	1	0,3		8-10	уд	сохранить
45	Клен ясенелистный 5 ств	1	4-5	3, 2 ¹	5-7	плох	вырубить
46	Клен ясенелистный	1	7-8	8-10	8-10	уд	вырубить
47	Клен ясенелистный	1	3,5-4	4-5	5-6	уд	вырубить
48	Тополь бальзамический	1	12-14	58-60	40-50	неадал	вырубить
49	Тополь бальзамический	1	12-14	54-56	40-50	неадал	вырубить
50	Тополь канадский 3 ств	1	14-16	58,60,42-46 ¹	40-50	уд	сохранить
51	Береза бородавчатая	1	10-12	24-26	20-25	уд	сохранить
52	Туя западная 3 ств	1	6-7	6,14 ²	20-25	уд	сохранить
53	Каштан конский	1	10-12	46-48	40-50	хор	сохранить
54	Туя западная 4 ств	1	6-7	5,7,9,11	20-25	уд	сохранить
55	Пень	1					удалить
56	Пень	1					удалить
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					

ВЕДОМОСТЬ ВЫРУБАЕМЫХ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

[illegible]

ВЕДОМОСТЬ ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ

поз	вид	качественное состояние	площадь м2	примечание
Газоны				
	газон обыкновенный	удовлетворительное	786,0	инж.сети, парковки, дорожки
Цветники				
-	-	-	-	-

БАЛАНС СУЩЕСТВУЮЩИХ ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ

Проектные предложения	Площадь, м2	
	Газоны	Цветники
Сохраняемые	227,3	-
Подлежащие сносу	786,0	-
Итого:	1013,3	-

БАЛАНС СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Проектные предложения	Деревья				Кустарники		
	Всего	в том числе			Всего	в том числе	
		листв. декоративн	плодо- вые	хвойные		груп- пы	живая изгородь
Сохраняемые	34	25	-	9	-	-	-
Пересаживаемые	-	-	-	-	-	-	-
Вырубаемые	17	16	1	-	3; 5м ² (поросль)	3; 5м ² (поросль)	-
Итого:	51	41	1	9	3; 5м ² (поросль)	3; 5м ² (поросль)	-

Система координат г.Минска	Заявление-задание № 5022 от 30.11.2017 г. (11/17-ИТ)
Система высот Балтийская	Заявление-задание № 5945 от 01.03.2018 г. (5/18-ИТ)
	Заявление-задание № 6113 от 20.03.2018 г. (5/18-ИТ (don.corn.1)
	Заявление-задание № 9262 от 09.11.2018 г. 5/18-ИТ (don.corn.2)

				11/17-ИТ, 5/18-ИТ, 5/18-ИТ (доп.отп. 1, 2)			
				«Реконструкция multifunctional здания по ул. г. Минске».			
Изм.	Корч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	
Инд.предр.		Бинюков			13.03.18	сп	
Нач.партии		Бинюков			13.03.18		ИТ
Исполнит.							
Корректор							
Норм.контр.		Бинюков			13.03.18		

1. Сохраняемые зеленые насаждения на период строительства оградить сплошными инвентарными щитами высотой 2 м. Щиты расположить треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева, укрепить колыми толщиной 6-8 см.
2. При производстве земляных работ ближе 2 м от ствола сохраняемых деревьев №№ 43,44, 44а, 44б, 19-23, 25-42 работы выполнять **вручную с сохранением целостности корневой системы**. При необходимости выполнить вертикальное укрепление стен траншеи.
3. При производстве работ вблизи деревьев №5 работы производить **без повреждения корневой системы** дерева со стороны устройства борта.
4. При производстве работ стропильной техники вблизи деревьев для предотвращения повреждений кроны деревьев **при необходимости** выполнить обрезку нижних ветвей (с сохранением декоративности кроны) с последующей обработкой срезов садовым варом или масляной краской в тон коры дерева.
5. Для сохранения дерева № 50 и предотвращения падения выполнить омолаживающую обрезку с уменьшением парусности кроны.
6. Выполнить удаление пней №№ 55, 56.
7. До начала производства земляных работ балансодержателю территории выполнить обрезку сухих ветвей у деревьев №№ **19-23, 25-40**.
8. В соответствии с п.3.5 ст.19 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 № 253-3 «О животном мире» (в редакции от 18.07.2016 №257-3) с 16 февраля по 14 августа запрещается разрушение гнезд птиц.
9. В соответствие с требованием п.10 Положения о порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 года № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира» в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2016 года № 1020 выполнить:
 - компенсационные посадки в количестве:
 - 5 (4,75) кустарников красивоцветущих видов растениями 1 сорта и
 - 24 (23,5) дерева медленнорастущих пород 2-й группы роста с комом 0,8х0,6 с добавлением 50% растительного грунта на территории общего пользования Советского района г. Минска;
 - за удаляемый газон в количестве 786 м² выполнить восстановление газона на площади 786 м² на территории объекта строительства.
 - 10. В соответствии с решением Мингорисполкома от 27.01.2005 № 125 плодородный грунт в объеме 263 м³ передать на площадки складирования УП «Минскзеленстрой».
11. При визуальном осмотре территории строительства растений борщевика Сосновского не выявлено.
12. Применяемые сокращения:
- мрд - медленнорастущие деревья, куст - красивоцветущие кустарники.
13. Источники финансирования – собственные средства ООО «ДС-Базис».

Планируемый баланс объектов растительного мира на участке
объекта строительства после завершения строительства:

Объект строительства:	м.кв	%	шт
Общая площадь территории в границах строительства	5136		
Под зданиями и сооружениями:	1445,2	28	
Под объектами растительного мира	797,3	15	
Количество деревьев			37
Количество кустарников			550

						<i>З/ОС-18-0-ГП</i>		
7, 30 кр. в 3						Реконструкция здания многофункционального по ул. Я. Коласа 73/3		
Изм. Колич.		Листов	Федок.	Подпись	Дата			
ГАП		Плюснин		<i>[подпись]</i>	07.19			
Листов 1		Гл. спец. Гамезо		<i>[подпись]</i>	07.19	Общеплощадочные работы	Стадия С	Лист 14
в В. А. 7-49		Н. контр.	Плюснин	<i>[подпись]</i>	07.19	Таксационный план. М1:500	ООО "ППГ" г. Минск	
Копировал								

[illegible]